



1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in cantiere
2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06), dovranno essere realizzati:
 - la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione delle controfodere e delle contropareti;
 - la fornitura e posa di protezioni scolorari certificate EI per la protezione passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM (o prodotto equivalente)
3. L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove interferente



PROGETTO
P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi
cod reg. 2/ 1/ H/ 16

Data: 05/03/2018	Revisione	Data:
Scala: 1:100	Revisione	Data:
RIF. ELABORATO	Revisione	Data:

4.C Piano Primo Confronto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Valeria Rampone

PROGETTO ARCHITETTONICO:	ing Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous
PROGETTO IMPIANTISTICO:	ing Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous

ing Francesca Seva
arch. Renzo Bounous