






**Prospetto Sud - Scala 1:50**



**LEGENDA**

	<i>Esistente</i>
	<i>Opere in demolizione</i>
	<i>Opere di nuova costruzione</i>



Fotogra



**FOTOINSERIMENTO 01**

[illegible]

La nuova uscita di sicurezza avrà serramento di tipologia e caratteristiche similari agli esistenti, con doppio battente simmetrico, anta tripartita e porzione inferiore non vetrata, richiamando in particolare le aperture del terzo ordine. La luce netta di passaggio sarà di 120 cm e sarà utilizzata solo come uscita in caso di emergenza: il serramento sarà privo di maniglie dall'esterno e sarà apribile esclusivamente a spinta dall'interno del locale tramite l'utilizzo del maniglione antipanico.

La vetratura avrà camera d'aria e sarà stratificata antiriflesso sul lato interno ed antieffrazione sul lato esterno.



**Planimetria Piano Seminterrato - scala 1:200**

## FOTOINSERIMENTO 02



Diagram illustrating the structural details of the entrance to the Arena of San Remo, showing the relationship between the stone structure and the concrete reinforcement.

- nuova uscita di sicurezza
- manifatture antipanico
- soglia in pietra  
Arena di San Remo
- Lastra in pietra  
Arena di San Remo  
finitura boccardata a grana media
- Intraccio di calce a simulazione della boccardatura del rivestimento in pietra Arena di San Remo
- adattamento del livello stradale

